

Inleiding

In dit Certificatieschema Liftinstituut (CSL) worden alle keuringen die Liftinstituut B.V. (hierna Liftinstituut) verricht benoemd. Via geharmoniseerde normen dan wel andere relevante normen en/of bepalingen zijn de essentiële veiligheidseisen per product vertaald en vastgelegd in een specifieke checklist (tabel 1). Waar van toepassing vormt een wettelijk schema de basis voor deze checklist. De checklist is de leidraad voor de inspecteur bij de keuring.

Diensten:

Gevelonderhoudsinstallatie	
Autohefbrug	
(Klein) goederenliften/heffers	Bouwlift
	Goederenlift
	Klein-goederenlift
	Schaarheftafel
Hefplateaus voor personenvervoer	Goederenlift met personenbegeleiding
	Invalide hefplateau
	Kraanlift
	Tillift
	Windmolenlift
Hoogwerker	
Hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer	
Liften aan boord van schepen	
Liften volgens Warenwetbesluit liften	
Paternoster	
Platformlift / Woonhuislift (na 01-01-2010)	
Roltrap / rolpad / hellingbaan	
Theaterinstallatie	
Traplift (stoel / plateau)	
Werkplek	

Eindresultaat

Wanneer aan de voorwaarden, welke zijn opgenomen in de relevante checklist en in de leveringsvoorwaarden van Liftinstituut, is voldaan kan worden overgegaan tot een positieve certificaatbeslissing met als resultaat een rapport met bevindingen, indien van toepassing een certificaat en het aanbrengen van het Liftinstituut keurmerk.

Wanneer dit niet het geval is zal er geen positieve certificaatbeslissing volgen met als resultaat alleen een rapport met bevindingen en zal het Liftinstituut keurmerk niet worden aangebracht.

Keuringen aan liften volgens Warenwetbesluit liften 2016 (Wwbl) art 18**Keuringen in de gebruiksfase:**

- Ingebruiknamekeuring lift in bouwfase (IGKB)
 - Keuring voorafgaand aan de eerste in gebruikstelling bij gebruik tijdens de bouw van het gebouw
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018 versie 7 (verder Schema Liften) (zie www.sbcl.nl)

- Eerste periodieke keuring (EVK)
 - Eerste periodieke keuring van een lift
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - Schema Liften

- Periodieke keuring lift in bouwfase (VKBOUW)
 - Periodieke keuring bij gebruik tijdens de bouw van het gebouw
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - Schema Liften

- Periodieke keuring (VK)
 - Periodieke keuring van een lift
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - Schema liften

- Modificatiekeuring (MK)
 - Keuring voor in gebruikname na herstel of wijziging van hoofd- en of veiligheidscomponenten en/of wijziging van hoofdkenmerken
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - Schema liften

- Keuring lift na gebruik in bouwfase (KNB)
 - Keuring van een lift na gebruik in bouwfase van een gebouw
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - Schema liften

Keuringen in de handelsfase:

- Eenheidskeuring (EK)
 - Keuring voorafgaand aan de eerste ingebruikstelling
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art.10
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Eindcontrole (EC)
 - Keuring voorafgaand aan de eerste ingebruikstelling
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 10
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

Keuringen aan overige installaties**Toetsing aan de norm:**

- Ingebruikname keuring (IGK)
 - Eerste keuring van een nieuwe installatie (handelsfase). Bij hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer zijn dit opstellingskeuringen, periodieke keuringen en keuringen na wijziging/herstel,
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (personenbouwliften, transportsteigers en TLBG) → Warenwetbesluit machines (Wwbm), art. 6fa (nieuw, na montage) en TCVT W8-01 18-082(4) (zie www.TCVT.nl)
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Opnamekeuring (ONK)
 - Eerste keuring van een bestaande installatie (gebruikersfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Periodieke keuring (VK)
 - Periodieke keuring van een installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Modificatiekeuring (MK)
 - Wijziging van een bestaande installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

Toetsing aan basis veiligheidseisen:

- Ingebruikname keuring Veiligheidscheck (IGKVC)
 - Eerste keuring van een nieuwe installatie (handelsfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Opname keuring Veiligheidscheck (ONKVC)
 - Eerste keuring van een bestaande installatie (gebruikersfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Periodieke keuring Veiligheidscheck (VKVC)
 - Periodieke keuring van een installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Modificatiekeuring Veiligheidscheck (MKVC)
 - Wijziging van een bestaande installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

Overige:

- Omgevingskeuring (OK)
 - Functiekeuring van de veiligheden van een roltrap of rolpad plus toetsing aan de elementaire eisen uit de Richtlijn machines
 - Grondslag voor keuring
 - Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - gedefinieerd door Liftinstituut.

- Werkplekkeuring (DAV, Veilig Glasbewassing)
 - Toetsing aan verplichte ARBO-veiligheidsvoorzieningen
 - Grondslag voor keuring
 - ARBO-wetgeving
 - Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - gedefinieerd door Liftinstituut.








Tabel 1.






Product	Dienst	Formulier	Keuringsinterval (maanden)	Keurmerk (nummer zie tabel 2) Keuren "voor" Gekeurd "In"	Dienst	Formulier	Keuringsinterval (maanden)	Keurmerk (nummer zie tabel 2) Keuren "voor" Gekeurd "In"
Autohefbrug					VK	F03-02-10	12	In ³
Band-Paternoster					VK	F07-20-20	18	In ³
Bouw - Personen								
Personenbouwlift	IGK	F05-10-08 of 60	6	Voor ^{1 en 9}				
Transportsteiger	IGK	F05-10-08 of 91	6	Voor ^{1 en 9}				
TLBG	IGK	F05-10-46 of 66	6	Voor ^{1 en 9}				
Bouw - Goederen								
Ladderlift	ONK / IGK	F05-21-3	12	In ³	VK	F03-02-10	12	In ³
Goederenbouwlift (Type 1)	ONK / IGK	F05-21-5	12	In ³				
Goederenbouwlift (Type 2)	ONK / IGK	F05-21-6	12	In ³				
GOH*								
Hangladder	ONK / IGK	F05-02-8	12	Voor ⁵	VK	F03-02-10	12	Voor ⁵
Hangsteiger	ONK (P120)	F05-02-9	12	Voor ⁵	VK	F03-02-10	12	Voor ⁵
	ONK / IGK (NEN-EN 1808)	F05-02-7	12	Voor ⁵				
Werkbrug	ONK / IGK	F05-02-10	12	Voor ⁵	VK	F03-02-10	12	Voor ⁵
*: indien relevant, de aan het oog onttrokken bouwkundige voorzieningen zoals de bevestigingen van de railbaan/geleiders worden in deze dienst niet meegenomen.								
Goederen	ONK / IGK	F05-03-5	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	ONK / IGK met pers. begeleiding	F05-03-50	18	In ³	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Goederenlift 81-31 RM06	F05-03-44	18	In ⁴	VC-IGK-ONK Goederenlift-3585-RM98	F05-03-43	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Goederenlift met pers. begeleiding RM06	F05-03-54	18	In ⁴	VC-IGK-ONK Goederenlift met pers. Begeleiding RM98	F05-03-55	18	In ⁴
Hoogwerker	ONK / IGK	F05-08-3	12	Voor ⁸	VK	F03-02-10	12	Voor ⁸
Invalide hefplateau	ONK / IGK	F05-05-2 en 21	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	VC-IGK invalidenheffer VLG NEN3584,98-37-EG,2006-42-EG	F05-05-19	18	In ⁴	VK	F03-02-10	18	In ⁴
Klein-goederenlift	ONK (NEN 1082)	F05-09-4	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³



	ONK / IGK (NEN-EN 81-3)	F05-09-3	18	In ³	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Klein Goederenlift (NEN 1082 – NEN-EN 81-3)	F05-09-10	18	In ⁴				
Lift ten behoeve van werkplek								
Windmolenlift	IGK / ONK	F05-20-1	12	In ⁵	VK	F03-02-10	12	In ⁵
Lift aan boord van een schip								
Personenlift	IGK	F01-08-4	12	Voor ¹	VK	F03-02-10	12	Voor ¹
Goederenlift					VK	F03-02-10	12	Voor ¹
Personenlift volgens WWBL								
Lift	EK	F01-07-82	12	Voor ¹	VK	F03-02-10	18	Voor ¹
					IGKB	F01-06-380	3	Voor ¹
	EC	F01-04-108	12	Voor ¹	VKBOUW	F03-02-10	3	Voor ¹
					KNB	F03-02-10	18	Voor ¹
	EVK	F01-05-98	18	Voor ¹	MK	F19-01-63	-	-
Platformlift								
Platformlift / woonhuislift (na 01-01-2010)	ONK / IGK	F05-11-61, 67	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
					VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Platformlift 81-41 RM06	F05-11-105	18	In ⁴	VC-IGK-ONK Platformlift RM98	F05-11-104	18	In ⁴
Woonhuislift (voor 01-01-2010)	ONK (EK)	F01-07-82	18	Voor ¹	VK	F05-18-1	18	Voor ¹
Roltrap/ rolpad								
	OK	F05-12-7	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
Heftafel								
	ONK / IGK	F05-06-2, 4	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	VC (ONK / IGK)	F06-06-12	18	In ⁴	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
Theaterinstallatie								
Brandscherm	ONK / IGK	F05-14-2	12	In ³	VK	F07-15-3	12	In ³
Orkestbak	ONK / IGK	F05-14-8	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
Punttrek	ONK / IGK (DIN 56925)	F05-14-14	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
	ONK / IGK	F05-14-10	12	In ³				
Theater	ONK / IGK (vlg BGV C1)	F05-14-20	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
Toneelbrug	ONK / IGK	F05-14-15	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
Trekkenwand	ONK (Voor 1995)	F05-14-18	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
	ONK / IGK	F05-14-17	12	In ³				
Tillift								
					VK	F03-02-10	12	In ³
Traplift								
	ONK / IGK	F05-15-2	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	VC-IGK-ONK Traplift	F05-15-24	18	In ⁴	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
Werkplekkeuring								
Dak Arbo Veilig	DAV	F00-04-39	24	In ⁷				
Veilige Glasbewassing	VGGEBOUW	F21-01-1	60	n.v.t				

Tabel 2:

Keurmerken en informatiestickers:

No	Type	Keurmerk / informatiesticker
1	"Volgende keuring voor": Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer (zie voorbeeld keurmerk no 5)	
2	Personenlift, afkeur (A5/A4):	
3	"Verricht in": Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer (zie voorbeeld keurmerk no 5)	
4	Veiligheidscheck (VC, "Verricht in"): Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer (zie voorbeeld keurmerk no 5)	
5	Gevelonderhoudsinstallaties ("Volgende keuring voor"): Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer	
6	Gevelonderhoudsinstallaties, afkeur:	
7	DAV "Verricht in":	

8	Hoogwerkers ("Volgende keuring voor")	
9	Sticker TCVT samen met keurmerk (1) voor keuringen personenbouwliften, transportsteigers en TLBG's	
10	Bij Brand geen Lift	
11	Voorkom opsluiting	
12	Let op Gevaar voor Letsel	

13	Personenlift, zonder kooi afsluiting	
14	Tijdelijk Buiten Gebruik	
15	Let op: Knelgevaar als deur opent	