

Inleiding

In dit Certificatieschema Liftinstituut (CSL) worden alle producten van Liftinstituut B.V. (hierna Liftinstituut) benoemd. Via geharmoniseerde normen dan wel andere relevante normen en/of bepalingen zijn de essentiële veiligheidseisen per product vertaald en vastgelegd in een specifieke checklist (tabel 1). Waar van toepassing vormt een wettelijk certificatieschema de basis voor deze checklist. De checklist is de leidraad voor de inspecteur bij de keuring.

Producten:

Gevelonderhoudsinstallatie	
Autohefbrug	
(klein) goederenliften/heffers	Bouwlift
	Goederenlift
	Klein-goederenlift
	Schaarheftafel
Hefplateaus voor personenvervoer	Goederenlift met personenbegeleiding
	Invalide hefplateau
	Kraanlift
	Tillift
	Windmolenlift
Hoogwerker	
Personenbouwlift	
Liften aan boord van schepen	
Liften volgens Warenwetbesluit liften	
Paternoster	
Platformlift / Woonhuislift (na 01-01-2010)	
Roltrap / rolpad / hellingbaan	
Theaterinstallatie	
Traplift (stoel / plateau)	
Werkplek	

Eindresultaat

Wanneer aan de voorwaarden, welke zijn opgenomen in de relevante checklist en in de leveringsvoorwaarden van Liftinstituut, is voldaan kan worden overgegaan tot een positieve certificaatbeslissing met als resultaat een rapport met bevindingen, indien van toepassing een certificaat en het aanbrengen van het Liftinstituut keurmerk.

Wanneer dit niet het geval is zal er geen positieve certificaatbeslissing volgen met als resultaat alleen een rapport met bevindingen en zal het Liftinstituut keurmerk wordt niet aangebracht.

Keuringen aan liften volgens Warenwetbesluit liften 2016 (Wwbl) art 18**Keuringen in de gebruiksfase:**

- Ingebruiknamekeuring lift “als bouwlift” (IGKB)
 - Keuring voorafgaand aan de eerste ingebruikstelling bij gebruik tijdens de bouw van het gebouw
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - SBCL WSCS-liften gebruiksfase: versie zie website SBCL.nl

- Eerste periodieke keuring (EVK)
 - Eerste periodieke keuring van een lift
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - SBCL WSCS-liften gebruiksfase: versie zie website SBCL.nl

- Periodieke keuring lift “als bouwlift” (VKBOUW)
 - Periodieke keuring bij gebruik tijdens de bouw van het gebouw
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - SBCL WSCS-liften gebruiksfase: versie zie website SBCL.nl

- Periodieke keuring (VK)
 - Periodieke keuring van een lift
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - SBCL WSCS-liften gebruiksfase: versie zie website SBCL.nl

- Modificatiekeuring (MK)
 - Keuring voor ingebruikname na herstel of wijziging van hoofd- en of veiligheidscomponenten en/of wijziging van hoofdkenmerken
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 18
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - SBCL WSCS-liften gebruiksfase: versie zie website SBCL.nl

Keuringen in de handelsfase:

- Eenheidskeuring (EK)
 - Keuring voorafgaand aan de eerste ingebruikstelling
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art.10
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Eindcontrole (EC)
 - Keuring voorafgaand aan de eerste ingebruikstelling
 - Grondslag voor keuring
 - Wwbl art. 10
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

Keuringen aan overige installaties

Toetsing aan de norm:

- Ingebruikname keuring (IGK)
 - Eerste keuring van een nieuwe installatie (handelsfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - personenbouwliften, transportsteigers en TLBG → Warenwetbesluit machines (Wwbm), art. 6fa (nieuw, na montage) en TCVT W8-01 (versie zie www.TCVT.nl)
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.
- Opnamekeuring (ONK)
 - Eerste keuring van een bestaande installatie (gebruikersfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - personenbouwliften, transportsteigers en TLBG → Warenwetbesluit machines (Wwbm, art 6fa (bestaand, na montage)) en TCVT W8-01 (versie zie www.TCVT.nl)
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.
- Periodieke keuring (VK)
 - Periodieke keuring van een installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.
- Modificatiekeuring (MK)
 - Wijziging van een bestaande installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - personenbouwliften, transportsteigers en TLBG → Warenwetbesluit machines (Wwbm, art 6fa (herstel of wijziging) en TCVT W8-01 (versie zie www.TCVT.nl))
 - schepenwet 2004
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

Toetsing aan basis veiligheidseisen:

- Ingebruikname keuring Veiligheidscheck (IGKVC)
 - Eerste keuring van een nieuwe installatie (handelsfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Opname keuring Veiligheidscheck (ONKVC)
 - Eerste keuring van een bestaande installatie (gebruikersfase)
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Periodieke keuring Veiligheidscheck (VKVC)
 - Periodieke keuring van een installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

- Modificatiekeuring Veiligheidscheck (MKVC)
 - Wijziging van een bestaande installatie
 - Grondslag voor keuring
 - arbeidsmiddelen → Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 7.4^a)
 - alle → Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - richtlijn en/of norm.

Overige:

- Omgevingskeuring (OK)
 - Functiekeuring van de veiligheden van een roltrap of rolpad plus toetsing aan de elementaire eisen uit de Richtlijn machines
 - Grondslag voor keuring
 - Burgerlijk Wetboek (deel 6, artikel 173 en artikel 174, deel 7 artikel 658)
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - gedefinieerd door Liftinstituut.

- Werkplekinspectie (DAV)
 - Toetsing aan verplichte ARBO veiligheidsvoorzieningen
 - Grondslag voor keuring
 - ARBO wetgeving
 - Grondslag voor inhoud keuring
 - gedefinieerd door Liftinstituut.

Tabel 1.








Product	Dienst	Formulier	Keuringsinterval (maanden)	Keurmerk (nummer zie tabel 2) Keuren "voor" Gekeurd "in"	Dienst	Formulier	Keuringsinterval (maanden)	Keurmerk (nummer zie tabel 2) Keuren "voor" Gekeurd "in"
Autohefbrug					VK	F03-02-10	12	In ³
Band-Paternoster					VK	F07-20-20	18	In ³
Bouw - Personen								
Personenbouwlift	ONK / IGK	F05-10-08 of 60	6	Voor ⁹ ₁₀ ^{en}				
Transportsteiger	ONK / IGK	F05-10-08 of 91	6	Voor ⁹ ₁₀ ^{en}				
TLBG	ONK / IGK	F05-10-46 of 66	6	Voor ⁹ ₁₀ ^{en}				
Bouw - Goederen								
Ladderlift	ONK / IGK	F05-21-3	12	In ³	VK	F03-02-10	12	In ³
Goederenbouwlift (Type 1)	ONK / IGK	F05-21-5	12	In ³				
Goederenbouwlift (Type 2)	ONK / IGK	F05-21-6	12	In ³				
GOH*								
Hangladder	ONK / IGK	F05-02-8	12	Voor ⁵	VK	F07-04-12	12	Voor ⁵
Hangsteiger	ONK (P120)	F05-02-9	12	Voor ⁵	VK	F07-04-13	12	Voor ⁵
	ONK / IGK (NEN-EN 1808)	F05-02-7	12	Voor ⁵				
Werkbrug	ONK / IGK	F05-02-10	12	Voor ⁵	VK	F07-04-14	12	Voor ⁵
*: indien relevant, de aan het oog onttrokken bouwkundige voorzieningen zoals de bevestigingen van de railbaan/geleiders worden in deze dienst niet meegenomen.								
Goederen	ONK / IGK	F05-03-5	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	ONK / IGK met pers. begeleiding	F05-03-50	18	In ³	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Goederenlift 81-31 RM06	F05-03-44	18	In ⁴	VC-IGK-ONK Goederenlift -3585-RM98	F05-03-43	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Goederenlift met pers. begeleiding RM06	F05-03-54	18	In ⁴	VC-IGK-ONK Goederenlift met pers. Begeleiding RM98	F05-03-55	18	In ⁴
Hoogwerker	ONK / IGK	F05-08-3	12	Voor ⁸	VK	F05-08-1	12	Voor ⁸
Invalide hefplateau	ONK / IGK	F05-05-2 en 21	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	VC-IGK invalidenheffer VLG NEN3584,98-37-EG,2006-42-EG	F05-05-19	18	In ⁴	VK	F03-02-10	18	In ⁴




Klein-goederenlift	ONK (NEN 1082)	F05-09-4	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	ONK / IGK (NEN-EN 81-3)	F05-09-3	18	In ³	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Klein Goederenlift (NEN 1082 – NEN-EN 81-3)	F05-09-10	18	In ⁴				
Lift ten behoeve van werkplek								
Windmolenlift	IGK / ONK	F05-20-1	12	In ⁵	VK	F03-04-12	12	In ⁵
Lift aan boord van een schip								
Personenlift					VK	F06-07-178	12	Voor ¹
Goederenlift	IGK	F01-08-4	12	Voor ¹	VK	F03-02-10	12	Voor ¹
Personenlift volgens WWBL								
Lift	EK	F01-07-82	12	Voor ¹	VK	F06-07-178	18	Voor ¹
					IGKB	F01-06-380	3	Voor ¹
	EC	F01-04-108	12	Voor ¹	VKBOUW	F06-07-178	3	Voor ¹
	EVK	F01-05-98	18	Voor ¹	MK	F19-01-63	-	-
Platformlift								
Platformlift / woonhuislift (na 01-01-2010)	ONK / IGK	F05-11-61, 67	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
					VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
	VC-IGK-ONK Platformlift 81-41 RM06	F05-11-105	18	In ⁴	VC-IGK-ONK Platformlift RM98	F05-11-104	18	In ⁴
Woonhuislift (voor 01-01-2010)	ONK (EK)	F01-07-82	18	Voor ¹	VK	F05-18-1	18	Voor ¹
Roltrap/ rolpad	OK	F05-12-7	18	In ³	VK	F07-13-5	18	In ³
	ONK / IGK (EN115-1998)	F05-12-17	18	In ³	VK	F07-13-5	18	In ³
	ONK / IGK (EN115-2008)	F05-12-6	18	In ³	VK	F07-13-5	18	In ³
Heftafel	ONK / IGK	F05-06-2, 4	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	VC (ONK / IGK)	F06-06-12	18	In ⁴	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
Theaterinstallatie								
Brandscherm	ONK / IGK	F05-14-2	12	In ³	VK	F07-15-3	12	In ³
Orkestbak	ONK / IGK	F05-14-8	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
Punttrek	ONK / IGK (DIN 56925)	F05-14-14	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
	ONK / IGK	F05-14-10	12	In ³				
Theater	ONK / IGK (vlg BGV C1)	F05-14-20	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
Toneelbrug	ONK / IGK	F05-14-15	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
Trekkenwand	ONK (Voor 1995)	F05-14-18	12	In ³	VK	F07-15-1	12	In ³
	ONK / IGK	F05-14-17	12	In ³				
Tillift					VK	F07-16-1	12	In ³
Traplift	ONK / IGK	F05-15-2	18	In ³	VK	F03-02-10	18	In ³
	VC-IGK-ONK Traplift	F05-15-24	18	In ⁴	VKVC	F03-02-10	18	In ⁴
Arbeidsveiligheid								

Dak Arbo Veilig	DAV	F00-04-39	24	ln ⁷				
Veilige Glasbewassing	VGGEBOUW	F21-01-1	60	n.v.t				


Tabel 2:

Keurmerken en informatiestickers:

No	Type	Keurmerk / informatiesticker
1	"Volgende keuring voor": Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer (zie voorbeeld keurmerk no 5)	
2	Personenlift, afkeur (A5/A4):	
3	"Verricht in": Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer (zie voorbeeld keurmerk no 5)	
4	Veiligheidscheck (VC, "Verricht in"): Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer (zie voorbeeld keurmerk no 5)	
5	Gevelonderhoudsinstallaties ("Volgende keuring voor"): Jaarrondjes zijn voorzien van een uniek nummer	
6	Gevelonderhoudsinstallaties, afkeur:	
7	DAV "Verricht in":	

8	Hoogwerkers (“Volgende keuring voor”)	 <p>The sticker features the Liftinstituut logo and contact information. It includes a green bar with the word 'keurmerk' and a calendar grid for the years 2013 to 2019. Fields for 'Deze machine is gekeurd d.d.', 'Fabrikant:', 'Type:', and 'Serienummer:' are present.</p>
9	Personenbouwliften, transportsteigers en TLBG's	 <p>The sticker features the Liftinstituut logo and contact information. It includes a green bar with the text 'Certificaat van Goedkeuring' and a calendar grid for the years 2013 to 2021. Fields for 'Deze machine is gekeurd d.d.', 'Fabrikant:', 'Type:', and 'Serienummer:' are present. A red arrow points to the year 2015 on the calendar.</p>
10	Sticker TCVT samen met keurmerk (9) voor keuringen personenbouwliften, transportsteigers en TLBG's	 <p>The sticker is white with green text. It features the TCVT logo and the text 'Sticker voor de Certificatie Verticaal Transport'. Below this, it reads 'W8-01', 'Nr. 25-000.001', and 'www.tcv.nl'. A red arrow points to the top right corner of the sticker.</p>
11	Bij Brand geen Lift	 <p>The sticker is black with white and red text. It features a yellow 'X' over a lift icon and the text 'BIJ BRAND GEEN LIFT!'. Below this, it reads 'LIFTINSTITUUT'.</p>
12	Voorkom opsluiting	 <p>The sticker is blue and yellow. It features the text 'VOORKOM OPSLUITING' in large yellow letters. Below this, it reads 'Alleen in gebouw? Dan geen lift' and 'Samen? Dan om de beurt'. At the bottom, it reads 'LIFTINSTITUUT'.</p>

13	Let op Gevaar voor Letsel	
14	Brandweerlift, afkeur:	
15	Personenlift, zonder kooiafsluiting	
16	Tijdelijk Buiten Gebruik	

<p>17</p>	<p>Let op: Knelgevaar als deur opent</p>	 <p>The image shows a blue rectangular safety sign with white text and graphics. At the top, it reads 'LET OP: KNELGEVAAR ALS DEUR OPENT'. Below this is a graphic of a person's hand being caught in a door, with a yellow warning triangle and a red 'X' over the hand. At the bottom, it reads 'HOUD UW HANDEN WEG VAN DE DEUR' and includes the website 'www.liftinstituut.nl/liftdeuren'.</p>
------------------	--	---